


nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schließung : Doppelschwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 5-Leiter Verdrahtung
- TSG Sicherung, D01
- 7 pol. Steuerleitungsklemme
- 3xHLAKL 25mm², 5pol.

- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Einbau von sel. HSA
entsprechend der benötigten Leistung



				Datum	13.10.2012	Projekt: ZAS 3 Zähler/TSG		Ang.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH			=		
				Bearb.	H.Vonnoe	Bst.Nr. : 09.00.1P3HSA		Auf.-Nr.:					+		
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
											99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.